

Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
Poz. 1		
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym		
Jednostka: km		1,1800
0+000-1+178	1,178	1,1780
Dział nr 2. D.02.03.01. Wykonywanie nasypów		
Poz. 2		
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami 10-15t		
Jednostka: m3		531,7500
0+000-1+178	1178*0,25*0,75*2	441,7500
popęgnięcie rowów przy przepustach	180*0,5	90,0000
Poz. 3		
Ręczne formowanie nasypów. Nasyp z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi		
Jednostka: m3		441,7500
0+000-1+178	1178*0,25*0,75*2	441,7500
Poz. 4		
Zagęszczenie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypanego kat. I-II zagęszczane walcami wibracyjnymi samojezdnymi 13t		
Jednostka: m3		441,7500
0+000-1+178	1178*0,25*0,75*2	441,7500
Poz. 5		
Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III		
Jednostka: m2		1767,0000
plantowanie poboczy	1178*0,75*2	1767,0000
Dział nr 3. 4. D.05.03.05. Wykonywanie podbudowy z kruszywa		
Poz. 6		
Podbudowy z kruszyw łamanych naturalne 50% łamane 50%. Warstwa dolna grubości 20 cm		
Jednostka: 100 m2		62,4340
0+000-1+178	1178*5,30	6243,4000
Dział nr 4. D.05.03.05 W-wa ścieralna 3x pow. utrw.		
Poz. 7		
Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm. Ilość kruszywa 8.0 dm3/m2, samochód samowyladowczy 5-10 t		
Jednostka: 100 m2		59,1250
0+000-1+178	1178*5	5890,0000
zmiana szer. naw.	30*0,75*0,5*2	22,5000

Opis robót		Ilość robót
Poz. 8		
Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 4-8 mm. Ilość kruszywa 11.0 dm3/m2, samochód samowyładowczy 5-10 t		
Jednostka: 100 m2		59,1250
0+000-1+178	1178*5	5890,0000
zmiana szer. naw.	30*0,75*0,5*2	22,5000
Poz. 9		
Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 8-12 mm. Ilość kruszywa 13.0 dm3/m2, samochód samowyładowczy 5-10 t		
Jednostka: 100 m2		59,1250
0+000-1+178	1178*5	5890,0000
zmiana szer. naw.	30*0,75*0,5*2	22,5000
Dział nr 5. D.07.02.01 Oznakowanie pionowe		
Poz. 10		
Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm		
Jednostka: szt		9,0000
	9	9,0000
Poz. 11		
Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2		
Jednostka: szt		6,0000
	6	6,0000
Poz. 12		
Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2		
Jednostka: szt		1,0000
	1	1,0000