

## Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
<b>Dział nr 1. UTWARDZENIE PLACU</b>	
<b>1. KNNR 6 0102-0200</b>	
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników. Głębokość koryta 20 cm - kat.gruntu II-IV	
Jednostka: m2	<b>25,0000</b>
5,0*5,0	25,0000
<b>2. KNNR 6 0113-0500</b>	
Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm	
Jednostka: m2	<b>25,0000</b>
5,0*5,0	25,0000
<b>3. KNR 2-01 0307-0200</b>	
Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie gruntu kat. III i przewóz na odległość do 10m	
Jednostka: m3	<b>5,0000</b>
5,0*5,0*0,20	5,0000
<b>4. KNNR 6 0404-0200</b>	
Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem	
Jednostka: m	<b>20,0000</b>
5,0*4	20,0000
<b>5. KNNR 6 0502-0101</b>	
Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa	
Jednostka: m2	<b>25,0000</b>
5,0*5,0	25,0000
<b>Dział nr 2. URZADZENIA</b>	
<b>6. Kalkulacja własna Montaż Altanki, stołu ora</b>	
Jednostka:	<b>1,0000</b>
1	1,0000
<b>7. Kalkulacja własna Stojak na rowery wraz</b>	
Jednostka:	<b>1,0000</b>
1	1,0000
<b>8. Kalkulacja własna Tablica informacyjna wra</b>	
Jednostka:	<b>1,0000</b>
1	1,0000
<b>9. Kalkulacja własna Kosz metalowy parkowy</b>	
Jednostka:	<b>1,0000</b>
1	1,0000

Opis robót		Ilość robót
<b>10. Kalkulacja własna Hustawka podwójna z belk</b>		
Jednostka:		<b>1,0000</b>
<b>11. Kalkulacja własna Bujak na sprężynie Skut</b>		
Jednostka:		<b>1,0000</b>
<b>12. Kalkulacja własna Zestaw wyposażenia placu</b>		
Jednostka:		<b>1,0000</b>
<b>13. Kalkulacja własna Piaskownica sześciokątna</b>		
Jednostka:		<b>1,0000</b>
	1	1,0000
<b>14. Kalkulacja własna Huśtawka wazka</b>		
Jednostka:		<b>1,0000</b>
	1	1,0000
<b>15. Kalkulacja własna Delfin - bujak na spręży</b>		
Jednostka:		<b>1,0000</b>
	1	1,0000