

Kalkulacja uproszczona

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1. KNR 4-01 0349-0200 Rozebranie ścian, filarków, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,9398		
2. KNR 4-01W 0443-0100 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych. O pow.do 1 m2 1.Zdjęcie skrzydeł okiennych lub drzwiowych. 2.Ocieranie opasek. 3.Ostrożne wyjęcie ościeżnicy. 4.Zniesienie, odniesienie, posegregowanie i ułożenie ościeżnic i skrzydeł na wskazanym miejscu.	szt	3,7800		
3. KNR 4-01W 0443-0200 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych. O pow.od 1 m2 do 2 m2 1.Zdjęcie skrzydeł okiennych lub drzwiowych. 2.Ocieranie opasek. 3.Ostrożne wyjęcie ościeżnicy. 4.Zniesienie, odniesienie, posegregowanie i ułożenie ościeżnic i skrzydeł na wskazanym miejscu.	szt	11,6280		
4. KNR 4-01W 0443-0300 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych. O pow.ponad 2 m2 1.Zdjęcie skrzydeł okiennych lub drzwiowych. 2.Ocieranie opasek. 3.Ostrożne wyjęcie ościeżnicy. 4.Zniesienie, odniesienie, posegregowanie i ułożenie ościeżnic i skrzydeł na wskazanym miejscu.	m2	47,1590		
5. KNR 4-01 0535-0600 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	23,2000		
6. KNR 4-01 0535-0400 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 1.Ostrożne rozebranie obróbek.2.Posortowanie blachy na nadającą się i nie nadającą się do dalszego użytku.3.Złożenie blachy we wskazanym miejscu.4.Oczyszczenie podłoża z gwoździ i spilek.5.Wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych brzegów i złożenie blachy we wskazanym miejscu bez względu na grubość blachy.	m	90,1600		
7. KNR 4-01W 0509-0100 Rozbiórki pokrycia z eternitu falistego wraz z utylizacją	m2	513,1590		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. STOLARKA				
8. KNNR 2 1104-0100 Ościeżnice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewnętrzne. Ościeżnice stalowe	szt	4,0000		
9. KNNR 2 1103-0100 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe płytowe pełne,wewnętrzne fabrycznie wykończone	m2	7,2000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
10. KNR 0-19 1024-0802 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe mocowane na kotwy, oszkłone szybami zespolonymi dwukomorowymi 1.Montaż ościeżnicy. 2.Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową. 3.Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją. 4.Oszklenie na budowie.	m2	26,2674		
11. KNR 0-19 1024-0703 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe mocowane na dyble, oszkłone szybami zespolonymi dwukomorowymi	m2	4,4840		
12. KNR 0-19 1022-0200 Okna uchylne jednodzielne z PCV o powierzchni do 0,6m2 mocowane na kotwy, bez obróbki obsadzenia 1.Montaż ościeżnicy. 2.Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową. 3.Zawieszenie skrzydeł z regulacją.	1m2	3,7800		
13. KNR 0-19 1022-1000 Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o powierzchni do 2,5m2 mocowane na kotwy, bez obróbki obsadzenia	1m2	23,9316		
14. KNNR 2 1802-0100 Parapety zewnętrzne aluminiowe o szerokości do 40cm	m	24,6000		
15. KNNR 2 1802-0100 Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych. Elementy grubości 4cm i szerokości do 30cm (piaskowiec, wapień miętki)	m	17,6000		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. POKRYCIE DACHOWE				
16. KNR AT-09 0802-0200 Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej. Dachy o nachyleniu połaci do 60 %, powierzchnia połaci dachu ponad 50 m2	m2	513,1590		
17. KNR AT-09 0702-0100 Kalenice i naroża. Kalenica - elementy podstawowe	m2	23,8000		
18. KNR AT-09 0702-0300 Kalenice i naroża. Dodatek za wykonanie naroży	m2	23,8000		
19. NNR 6 0539-0200 Montaż pasów nadrynnowych - okapów na dachu krytym blachą stalową powlekaną	m	90,1600		
20. KNNR 3W 0511-0100 Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych z zastos. łączników z zaciskami. Deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien	m	90,1600		
21. NNR 8 0546-0100 Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o średnicy 115mm, łączone na klej. Montaż rynien	m	90,1600		
22. NNR 8 0550-0300 Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o średnicy 100mm	m	23,2000		
Razem wartość elementu nr 3				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 4. LICOWANIE ŚCIAN I UKŁADANIE POSADZKI				
23. KNR 2-02W 0840-0500 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Płytki o wymiarach 20 x 25 cm	m2	75,4000		
24. KNR 2-02W 1111-0200 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kam.sztucz.na zapr.klej.układane metodą regul.i nieregularną. Płytki podłogowe o wymiarach 20 x 25 cm na suchej zaprawie klejowej. układane metodą regularną	m2	70,8310		
Razem wartość elementu nr 4				
Element nr 5. ŚCIANKI ŁAZIENEK				
25. KNR AT-02 2054-0200 Ścianki z płyt gipsowych ORTH-hydro o grubości 8cm, przekładka z korka ORTH, transport materiałów wyciągiem	m2	13,2000		
26. KNNR 2 1104-0100 Ościeżnice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewnętrzne. Ościeżnice stalowe	szt	4,0000		
27. KNNR 3W 0405-0200 Uzupełnienie konstrukcji betonowych i żelbetowych. Uzupełnienie w elementach pozostałych. Nadproże wylane nad drzwiami	m3	0,1523		
28. KNNR 3W 0302-0100 Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich. Uzupełnienie ścian i zamurowanie otworów w ścianach z cegły i bet.lekkich.Cegłą	m3	0,1350		
29. KNNR 2 1103-0200 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe płytowe szklone, wewnętrzne fabrycznie wykończone	m2	4,0000		
Razem wartość elementu nr 5				
Element nr 6. ROBOTY MALARSKIE				
30. KNR 2-02 1505-0700 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; suchych tynków - dwukrotne z gruntowaniem 1.Przygotowanie powierzchni (kol.01, 03, 05 07, 10 i 11). 2.Szpachlowanie (kol.05). 3.Gruntowanie (kol.03, 05 i 07). 4.Malowanie jednokrotnie (kol.02, 04, 06 i 08) lub dwukrotnie (kol.01, 03, 05, 07, 10 i 11). 5.Flauatowanie (kol.09 i 12).	m2	893,8312		
Razem wartość elementu nr 6				
Element nr 7. ARMATURA SANITARNA				
31. KNP 05 0218-0301 Ustępy z miskami fajansowymi z płuczką typu compact - montaż zbiornika przez wykonanie otworów	kpl.	4,0000		
32. KNP 05 0220-0201 Pisuary pojedyncze z zaworem lub automatem splukującym	kpl.	2,0000		
33. KNP 05 0215-0501 Umywalki fajansowe z syfonem gruszkowym	szt.	3,0000		
34. KNP 05 0222-0202 Rurociągi wciskowe z NPCW śr. 40-50 mm na ścianach	m	32,0000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
murowanych				
35. KNP 05 0222-0402 Rurociągi wciskowe z NPCW śr. 110 mm na ścianach murowanych	m	16,5000		
36. KNP 05 0311-0101 Kuchenki dwupłomieniowe wolno stojące łączone rurą stalową mocowane przez obsadzenie kołków na zaprawie cementowej	szt.	1,0000		
Razem wartość elementu nr 7				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu