

KOSZTORYS OFERTOWY

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt wys.				
Poz. 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym.	km	0,2900		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. D.02.01.01 Wykonanie wykopów				
Poz. 2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km na odkład, grunt kat. III-IV-na odkład, koryto pod zjazdu.	m3	8,5680		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. D.02.03.01 Wykonanie nasypów				
Poz. 3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do do 1 km, grunt kat. I-II	m3	37,3360		
Poz. 4 Transport gruntu na dalsze km	m3	37,3360		
Poz. 5 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowyladowczymi, grunt kat. I-II	m3	37,3360		
Poz. 6 Zagęszczanie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie walcami wibracyjnymi samojezdnymi , grunt sypki kat. I-II	m3	37,3360		
Poz. 7 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, w gruncie kat. I-III-plantowanie poboczy.	m2	287,2000		
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa				
Poz. 8 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Regulacja włączów kanałowych	100 szt	0,0600		
Razem wartość elementu nr 4				
Element nr 5. D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
Poz. 9 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych.	m2	3339,2000		
Poz. 10 Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową.	m2	3339,2000		
Razem wartość elementu nr 5				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 6. D.04.08.01 Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym				
Poz. 11 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym lub miesz.beton.. Zagęszczanie mechaniczne. Tłucznem sortowanym do 10 cm	1 m3	156,3804		
Poz. 12 Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym w ilości 100 kg/m2na ruch KR 1, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi na odl. 5 km	t	166,9600		
Poz. 13 Transport mieszanki betonu asfaltowego na dalsze km.	t	166,9600		
Razem wartość elementu nr 6				
Element nr 7. D.05.03.05 W-wa ścieralna z betonu asfalt				
Poz. 14 Nawierzchnie z betonu asfaltowego na ruch KR 1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. na 5 km	m2	1669,6000		
Poz. 15 Dodatek za przewóz mieszanki samochodami samowyladowczymi na dalsze km ponad 5 km.	m2	1669,6000		
Razem wartość elementu nr 7				
Element nr 8. D.07.02.01 Oznakowanie pionowe				
Poz. 16 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	2,0000		
Poz. 17 Znaki drogowe, trójkątne o boku 90 cm	szt	1,0000		
Poz. 18 Znaki drogowe o powierzchni do 0,3 m2 z folii odblaskowej typu 1.	szt	1,0000		
Razem wartość elementu nr 8				
Element nr 9. D.08.01.01.Krawężniki betonowe				
Poz. 19 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	30,0000		
Razem wartość elementu nr 9				
Element nr 10. D.08.02.02.Chodniki z kostek brukowych				
Poz. 20 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m2	37,5000		
Razem wartość elementu nr 10				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 11. D.05.01.03 Nawierzchnia żwirowa				
Poz. 21 Nawierzchnia żwirowa, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm- nawierzchnia na zjazdach	m2	122,4000		
Razem wartość elementu nr 11				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu