

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNNR 1 0111-0100		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km tras y	0,49
			odcinek III: 0.48830		0,48830
2	KNNR 1 0102-0100		Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Zagajniki gęste powyżej 60% powierzchni	ha	
			(12+22)/10000		0,00340
			Dział nr 2. ROBOTY ZIEMNE		
3	KNNR 1 0202-0701		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami 5-10t	m3	779,17
			odcinek III: 779,17		779,17000
4	KNNR 1 0407-0100		Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat. I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 55kW	m3	139,54
			odcinek III: 139,54		139,54000
5	KNNR 1 0208-0101		Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi 5-10t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych gruntu kat. I-IV	m3	639,63
			odcinek III: 639,63		639,63000
			Dział nr 3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE		
6	KNNR 6 0103-0300		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	m2	2561,72
			odcinek III: 294,8*5,5+(5,5+4,5)*0,5*20+(488,30-314,80)*4,5+7*5,5+(14*14-3,14*7*7)*0,25*2		2561,72000
7	KNNR 6 0403-0300		Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe oporowe o wymiarach 15x22 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	948,85
			odcinek III: 143,49+111,27+11,14+10,90+20,01+54,41+20,73+58,71+39,9+4,5+39,55+58,71+20,55+54,41+20,01+9,64+121,23+144,19+5,50		948,85000
8	KNNR 6 0113-0200		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm - kruszywo naturalne 0-31,5mm C50/30	m2	2561,72
			odcinek III: 294,8*5,5+(5,5+4,5)*0,5*20+(488,30-314,80)*4,5+7*5,5+(14*14-3,14*7*7)*0,25*2		2561,72000
9	KNNR 6 0502-0300		Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara	m2	2561,72
			odcinek III: 294,8*5,5+(5,5+4,5)*0,5*20+(488,30-314,80)*4,5+7*5,5+(14*14-3,14*7*7)*0,25*2		2561,72000
			Dział nr 4. UMOCNIE NIE POBOCZA		
10	KNNR 1 0202-0100		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,15m3 w gruncie kat.I-II; transport samochodami do 5t	m3	22,39
			km 0+395,00- 0+488,30: (488,30-395,0)*1,2*0,20		22,39200

4. UMOCNIE NIE POBOCZA

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
11	KNNR 6 0103-0100		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV	m2	111,96
			km 0+395,00- 0+488,30: (488,30-395,0)*1,2		111,96000
12	KNNR 6 0113-0100		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 15 cm - kruszywo 0-31,5 C50/30	m2	111,96
			km 0+395,00- 0+488,30: (488,30-395,0)*1,2		111,96000
13	KNNR 1 0512-0101		Umocnienie skarp płytami chodnikowymi betonowymi 50x50x7cm, na podsypce piaskowej - analogia - płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm, z wypełnieniem otworów kruszyem łamanym 0-16 C50/30	m2	111,96
			km 0+395,00- 0+488,30: (488,30-395,0)*1,2		111,96000
			Dział nr 5. ORGANIZACJA RUCHU		
14	KNNR 6 0702-0101		Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 60 mm	szt	6,00
			6		6,00000
15	KNNR 6 0702-0500		Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2	szt	2,00
			A-15: 1		1,00000
			A-22: 1		1,00000
16	KNNR 6 0702-0500		Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2	szt	1,00
			B-33: 1		1,00000
17	KNNR 6 0702-0700		Pionowe znaki drogowe. Drogowskazy jednoramienne o pow.ponad 0.3 m2	szt	2,00
			D-42: 1		1,00000
			D-43: 1		1,00000
18	KNNR 6 0702-0700		Pionowe znaki drogowe. Drogowskazy jednoramienne o pow.ponad 0.3 m2	szt	2,00
			E-17a: 1		1,00000
			E-18a: 1		1,00000