

Przedmiar

Droga gminna (dojazdowa do pól) działka nr ewid. 136 obręb Wizna i działka nr ewid. 541 Kramkowo, gm. Wizna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 2-01 0108/01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych 0,50*0,065+0,6*0,06	ha	0,07
		razem	ha	0,07
2	KNR-W 2-01 0111/04	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem 23,00*6+5*44,00	m2	358
		razem	m2	358
3	5.4.002 / KNNR-W 10 2519-01	Mechaniczne oczyszczanie istniejących rowów	m2	802
4	5.1.002 / KNNR-W 10 2507-02	Remont przepustów o śr. do 0,60 m z przyczółkami z darniny - wymiana żelbetowej rury przepustu	m	18
5	KNNR 1 0503/05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III - pod humusowanie z obsianiem skarp i darniowanie Nr ST: D-02.03.01	m2	400
6	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Nr ST: D-04.01.01 2020,00*6,00	m2	12.120
		razem	m2	12.120
7	KNR 2-31 0202/07	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni z mieszanki kruszyw łamanego 30% / żwirowego 70% rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D-04.04.01 2020*6	m2	12.120
		razem	m2	12.120
8	KNR 2-31 0202/07	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni mieszanki kruszyw łamanego 30% / żwirowego 70% rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm 2020,00*5,00	m2	10.100
		razem	m2	10.100
9	KNR-W 2-01 0229/07	Zagęszczenie walcami samojezdnymi wibracyjnymi 5t nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-II 12120,00*0,1+10100,00*0,1	m3	2.222
		razem	m3	2.222