

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

L.p	Lokalizacja	Strona	Proj. warstwy nawierzchni							Roboty ziemne			Opornik betonowy 12x25 cm	Obrzeże betonowe 8x30 cm	Uwagi
			w-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm	w-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR stab. mech. gr. 25 cm	Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm	Podsypka piask.-cem. gr. 5 cm	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 stab. mech. gr. 22 cm	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR stab. mech. gr. 25 cm	Wykop	Nasyp	Zużycie na miejscu			
			[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m3]	[m3]	[m3]	[mb]	[mb]	
BRONOWO															
1	0+020,50	lewa	-	-	-	22,0	22,0	-	22,0	3,5	0,5	0,5	23,0	4,0	
2	0+082,90	prawa	-	-	4,0	15,0	15,0	-	15,0	0,5	1,5	0,5	19,0	4,0	
3	0+095,70	lewa	-	-	-	21,0	21,0	-	21,0	0,5	2,0	0,5	22,0	4,0	
4	0+127,30	prawa	-	-	4,0	15,0	15,0	-	15,0	0,5	1,5	0,5	19,0	4,0	
5	0+212,00	lewa	-	-	-	21,0	21,0	-	21,0	3,5	0,5	0,5	22,0	4,0	
6	0+267,00	lewa	-	-	-	18,0	18,0	-	18,0	2,5	1,0	1,0	21,0	4,0	
7	0+271,60	prawa	-	-	4,0	18,0	18,0	-	18,0	1,0	2,0	1,0	21,0	4,0	
8	0+288,70	lewa	-	-	-	18,0	18,0	-	18,0	2,5	1,0	1,0	21,0	4,0	
9	0+312,20	lewa	-	-	-	18,0	18,0	-	18,0	4,0	1,0	1,0	21,0	4,0	
10	0+336,30	lewa	-	-	-	18,0	18,0	-	18,0	4,5	1,0	1,0	21,0	4,0	
11	0+346,60	prawa	-	-	-	18,0	18,0	-	18,0	1,5	2,0	1,5	21,0	4,0	
12	0+389,70	lewa	-	-	-	18,0	18,0	-	18,0	0,5	1,5	0,5	21,0	4,0	
13	0+405,10	prawa	-	-	4,0	18,0	18,0	-	18,0	0,5	1,5	0,5	21,0	4,0	
14	0+446,20	lewa	-	-	-	18,0	18,0	-	18,0	0,5	2,0	0,5	21,0	4,0	
15	0+453,90	lewa	22,0	23,0	12,0	-	-	24,0	-	1,0	3,5	1,0	-	-	
RAZEM			22,0	23,0	28,0	256,0	256,0	24,0	256,0	27,0	22,5	11,5	294,0	56,0	