

Przedmiar

Droga gminna (dojazdowa do pól) działka nr ewid. 331/2 obręb Wizna, gm. Wizna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1		Roboty pomiarowe	kpl	1
2	KNR-W 2-01 0108/01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych		
		0,50*0,065+0,6*0,06	ha	0,07
		razem	ha	0,07
3	KNR-W 2-01 0111/04	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem		
		23,00*6+5*44,00	m2	358
		razem	m2	358
4	5.4.002 / KNNR-W 10 2519-01	Mechaniczne oczyszczanie istniejących rowów		
			m2	802
5	KNNR 1 0503/05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III - pod humusowanie z obsianiem skarp i darniowanie Nr ST: D-02.03.01		
			m2	400
6	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Nr ST: D-04.01.01		
		1520,00*6,00	m2	9.120
		razem	m2	9.120
7	KNR 2-31 0202/07	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni z mieszanki kruszyw łamanego 30% / żwirowego 70% rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D-04.04.01		
		1520*6	m2	9.120
		razem	m2	9.120
8	KNR 2-31 0202/07	Górna warstwa jezdni o nawierzchni mieszanki kruszyw łamanego 30% / żwirowego 70% rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm		
		1520,00*5,00	m2	7.600
		razem	m2	7.600
9	KNR-W 2-01 0229/07	Zagęszczenie walcami samojezdnymi wibracyjnymi 5t nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-II		
		9120,00*0,1+7600,00*0,1	m3	1.672
		razem	m3	1.672
10		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1