

## Przedmiar

Modernizacja 3 zjazdów z drogi gminnej nr 172032B (droga do kol. Lisno)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1		Roboty pomiarowe	kpl	1
2	1.4.3.004 / KNR 2-31 0403-04	Oporniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej		
		12*3	m	36
		razem	m	36
3	1.5.2.004 / KNR 2-31 0505-04	Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - analogia kostka brukowa betonowa		
		3*9,5	m2	28,5
		razem	m2	28,5
4		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1