

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1	KNR 0-45 0101/01	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty płaskie - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 100 do 200 m <sup>2</sup> - wraz z utylizacją R=1.05 23*8,16*2	m <sup>2</sup>	375,36
		razem	m <sup>2</sup>	375,36
2	KNR 4-01 0430/01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstępach/ ok.10%/	m <sup>2</sup>	37,536
		375,36*0,1	m <sup>2</sup>	37,536
		razem	m <sup>2</sup>	37,536
3	KNR 4-01 0535/07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	20,7
		23*0,45*2	m <sup>2</sup>	20,7
		razem	m <sup>2</sup>	20,7
4	KNR-W 4-01 0348/04	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowej -wygrozdzenie dotychczasowego pomieszczenia na sali	m <sup>3</sup>	16,316
		(17,20+4,70)*0,25*2,98	m <sup>3</sup>	16,316
		razem	m <sup>3</sup>	16,316
5	KNR 4-01 0108/05	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>	20
<b>Roboty pokrywcze</b>				
6	KNR 0-15 0525/02	Pokrycie dachu - ołacenie połaci - łąty	m <sup>2</sup>	37,536
		375,36*0,1	m <sup>2</sup>	37,536
		razem	m <sup>2</sup>	37,536
7	KNR-W 2-02 0511/01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - płyty dachowe - kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m <sup>2</sup>	375,36
8	KNR AT-09 0201/01	; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja	m <sup>2</sup>	375,36
9	KNR-W 2-02 0511/03	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - blachy okapowe	m	46
		23*2	m	46
		razem	m	46
10	KNR-W 2-02 0511/04	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne	m	32
11	KNR-W 2-02 0511/02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsiori	m	23
12	KNR-W 2-02 2605/03	Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - dodatek za montaż listew	m	50
13	KNR-W 2-02 2605/04	Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - dodatek za montaż narożników	m	50
14	NNRNKB 202 0925/04	(z.V) Okładzina typu "Siding" z elementów winylowych - dodatek za montaż narożników pomocniczych	m	50
15	KNR 0-18 2614/01	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka- kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m <sup>2</sup>	24,2
		23*2*0,5+1,5*2*0,4	m <sup>2</sup>	24,2
		razem	m <sup>2</sup>	24,2
16	KNR 2-02 0508/04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy powlekanej	m	46
		23*2	m	46
		razem	m	46
17	NNRNKB 202 0550/08	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy - kolanka o śr. 125 mm	szt.	12

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 2-02 0510/03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy powlekanej  6*3,5	m	21
		razem	m	21
19	KNR 4-01 0310/02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3	1
		<b>Wymiana stolarki okiennej</b>		
20	KNR 0-19 0929/07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2  (2,06*1,4)*6	m2	17,304
		razem	m2	17,304
21	KNR 0-19 0929/05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2  0,9*0,8*6	m2	4,32
		razem	m2	4,32
22	KNR 2-02 0902/03	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie  (4,86*6*0,15)*2	m2	8,748
		razem	m2	8,748
23	KNR 0-33 0118/08	Montaż profili elewacyjnych - gzymsy i parapety typu FA  2,1*6 +0,9*6	m	18
		razem	m	18
24	KNR-W 2-02 2119/02	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm - skały osadowe - suchy montaż przed obsadzeniem R=1.25 2,1*6 +0,9*6	m	18
		razem	m	18
		<b>Stolarka drzwiowa</b>		
25	KNR 2-02 1018/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 dwukrotnie malowane na budowie  0,9*2,1*5	m2	9,45
		razem	m2	9,45
26	KNR-W 2-02 1040/02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  1,4*2,1	m2	2,94
		razem	m2	2,94
27	KNR-W 2-02 1032/01	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie  3,75*3,2	m2	12
		razem	m2	12
		<b>Posadzka</b>		
28	ZKNR C-2 0803/01	Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome gres  13,24*11,82+16,14+18,81+10,57	m2	202,017
		razem	m2	202,017
29	KNR AT-23 0101/01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża  13,24*11,82+16,14+18,81+10,57	m2	202,017
		razem	m2	202,017
30	KNR K-04 0501/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	202,017
31	TZKNBK Xt1 0506/48	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej - typu TARKET	m2	202,017
32	KNR AT-23 0101/02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe		

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		13,24*11,82+16,14+18,81+10,57	m2	202,017
		razem	m2	202,017
33	NNRNBK 202 2807/05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2		
		18,81+10,57+40	m2	69,38
		razem	m2	69,38
34	KNR 2-02 1105/04	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 150x150 mm	m	25
		<b>Malowanie</b>		
35	KNR K-04 0101/01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie		
		22,4*2*3,3+11,82*3,3*6 + {sufit}22*11,82	m2	641,916
		razem	m2	641,916
36	KNR K-04 0101/05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie		
		22,4*2*3,3+11,82*3,3*6 + {sufit}22*11,82	m2	641,916
		razem	m2	641,916
37	KNR-W 2-02 1510/02 (dopłata 2x)	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie		
		22,4*2*3,3+11,82*3,3*6 + {sufit}22*11,82	m2	641,916
		razem	m2	641,916
38	KNR-W 2-02 1510/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania		
		22,4*2*3,3+11,82*3,3*6 + {sufit}22*11,82	m2	641,916
		razem	m2	641,916
39	KNR-W 2-02 1510/10	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - elewacji w kolorze jasnym farbą silikonową		
		22,48*2*3,70 potrącenie okna drzwi wrota -3,70*3,20	m2	166,352
			m2	-11,84
		razem	m2	154,512
		<b>Podjazd</b>		
40				0
41	KNR 2-02 1914/05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego	m2	15
42	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		4,5*2+24	m	33
		razem	m	33
43	KNR 2-02 1101/07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym- warstwa odsączająca		
		23,98*4,5*0,15	m3	16,187
		razem	m3	16,187
44	KNR 2-23 0110/01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm R=0.955		
		23,98*4,5	m2	107,91
		razem	m2	107,91
45	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm bez fazy na podsypce cementowo-piaskowej w kolorze szarym	m2	107,91
46	KNR-W 2-01 0118/01	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm bez darni	m2	15
47	KNR 6 0701/03	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m - dla osób niepełnosprawnych wg rys. roboczego	m	15

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Różne</b>		
48	KNR-W 2-02 2003/05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02	m2	12
49	KNR 2-25 0627/03	Oprawy oświetleniowe typu LED na podłożu betonowym - budowa	kpl.	12
50	KNR-W 5-08 0307/02	Montaż łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	12