

Przedmiar

Przebudowa części drogi gminnej nr 105627B ul. Mickiewicza w Wiźnie od km 0+001,5 do km 0+227,0, dz. nr 1216.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45110000-1		
		<i>D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg</i>		
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Nr ST: D-01.01.01 km 0+000 - 0+226,89 ; 0,22689	km	0,23
		razem	km	0,23
2	Kalkulacja indywid.	Przestawienie/regulacja wysokościowa punktów poligonowych osnowy geodezyjnej III klasy wraz z opracowaniem i zatwierdzeniem projektu ich przestawienia. Nr ST: D-01.01.01	szt.	6
		<i>D.01.02.04. Rozebranie podbudowy z kruszywa</i>		
3	KNNR 6 0801/02	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 20cm (poz. podstawowa+ekstrapolacja za 5 cm) Nr ST: D-01.02.04 Pod nawierzchnią bitumiczną ; 241	m2	241
		razem	m2	241
4	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody Nr ST: D-01.02.04 Powierzchnia podbudowy gr. 20 cm ; 241*0,20	m3	48,2
		razem	m3	48,2
5	KNR 4-04 1103/04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km Nr ST: D-01.02.04	m3	48,2
6	KNR 4-04 1103/05 (dopłata 4x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Nr ST: D-01.02.04 Odwóz na odległość 5 km ; 48,2	m3	48,2
		razem	m3	48,2
		<i>D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych</i>		
7	KNNR 6 0802/04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 7 cm (poz. podstawowa+ekstrapolacja za 3 cm). Nr ST: D-01.02.04	m2	224
8	KNNR 5 0721/01	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm Nr ST: D-01.02.04 Przy ul. S. Czarneckiego ; 14 Połączenie na końcu trasy ; 6 Na długości części projektowanego krawężnika ; 350	m m m	14 6 350
		razem	m	370
9	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody Nr ST: D-01.02.04 Nawierzchnia grub. 7 cm ; 224*0,07	m3	15,7
		razem	m3	15,7
10	KNR 4-04 1103/04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km Nr ST: D-01.02.04	m3	15,7
11	KNR 4-04 1103/05 (dopłata 4x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Nr ST: D-01.02.04 Odwóz na odległość 5 km ; 15,7	m3	15,7
		razem	m3	15,7
		<i>D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z brukowca</i>		
12	KNNR 6 0802/08	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca grubości 8-12cm Nr ST: D-01.02.04	m2	224
13	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody Nr ST: D-01.02.04		

Przedmiar

Przebudowa części drogi gminnej nr 105627B ul. Mickiewicza w Wiźnie od km 0+001,5 do km 0+227,0, dz. nr 1216.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Nawierzchnia grub. 10 cm ; 224*0,10	m3	22,4
		razem	m3	22,4
14	KNR 4-04 1103/04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km Nr ST: D-01.02.04	m3	22,4
15	KNR 4-04 1103/05 (dopłata 4x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Nr ST: D-01.02.04		
		Odwóz na odległość 5 km ; 22,4	m3	22,4
		razem	m3	22,4
		<i>D.01.02.04. Rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej.</i>		
16	KNNR 6 0803/03	Rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Nr ST: D-01.02.04		
		Rozebranie/przełożenie chodnika w ilości 70% ; 650*0,7	m2	455
		razem	m2	455
		<i>D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej.</i>		
17	KNNR 6 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-01.02.04		
		Rozebranie chodnika w ilości 30% ; 650*0,3	m2	195
		razem	m2	195
18	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody Nr ST: D-01.02.04		
		Powierzchnia nawierzchni gr. 8 cm ; 195*0,08	m3	15,6
		razem	m3	15,6
19	KNR 4-04 1103/04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km Nr ST: D-01.02.04	m3	15,6
20	KNR 4-04 1103/05 (dopłata 4x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Nr ST: D-01.02.04		
		Odwóz na odległość 5 km ; 15,6	m3	15,6
		razem	m3	15,6
		<i>D.01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych</i>		
21	KNNR 6 0806/02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-01.02.04	m	461
22	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odległość 1km samochodem ciężarowym skrzyniowym Nr ST: D-01.02.04		
		461 * 0,2 * 0,3	m3	27,7
		razem	m3	27,7
23	KNR 4-04 1101/05 (dopłata 4x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające (dla transportu pojazdami samochodowymi) na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem ciężarowym skrzyniowym Nr ST: D-01.02.04		
		Odwóz na odległość 5 km ; 27,7	m3	27,7
		razem	m3	27,7
		<i>D.01.02.04. Rozebranie obrzeży betonowych</i>		
24	KNNR 6 0806/07	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej Nr ST: D-01.02.04	m	20
25	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odległość 1km samochodem ciężarowym skrzyniowym Nr ST: D-01.02.04		
		20 * 0,06 * 0,20	m3	0,2
		razem	m3	0,2

Przedmiar

Przebudowa części drogi gminnej nr 105627B ul. Mickiewicza w Wiźnie od km 0+001,5 do km 0+227,0, dz. nr 1216.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
26	KNR 4-04 1101/05 (dopłata 4x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające (dla transportu pojazdami samochodowymi) na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem ciężarowym skrzyniowym Nr ST: D-01.02.04 Odwóz na odległość 5 km ; 0,2	m3	0,2
		razem	m3	0,2
		<i>D.01.02.04. Rozebranie/ przestawienie znaków drogowych</i>		
27	KSNR 6 0808/08	Rozebranie/przestawienie znaków Nr ST: D-01.02.04	szt	4
		<i>D.01.02.04. Rozebranie studzienki ściekowej z rur betonowych</i>		
28	KNR 2-31 0816/01	Rozebranie studzienki ściekowej z rur betonowych o średnicy 40cm Nr ST: D-01.02.04	m	3
29	KNR 2-31 1507/03	Transport materiałów sztukowych z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym masa ładunku od 200 do 1000kg - samochodem o ładowności ponad 5 do 10t Nr ST: D-01.02.04 fi 40 cm ; 3*0,183	t	0,5
		razem	t	0,5
30	KNR 2-31 1508/02 (dopłata 4x)	Nakłady uzupełniające do tablicy 1507 na transport materiałów sztukowych na dalsze 0,5km ponad 0,5km samochodem skrzyniowym o ładowności ponad 5 do 10t Nr ST: D-01.02.04 Odwóz na odległość 5 km ; 0,5	t	0,5
		razem	t	0,5
		2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0		
		<i>D.02.01.01. Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odległość km</i>		
31	KNNR 1 0202/08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km Nr ST: D-02.01.01 Pobłębienie koryta na początku i końcu opracowania do gł. 77 cm ; 180*0,45	m3	81
		razem	m3	81
32	KNNR 1 0208/02 (dopłata 4x)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej Nr ST: D-02.01.01 Odwóz na odległość 5 km ; 81	m3	81
		razem	m3	81
		3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV: 45230000-8		
		<i>D.03.02.01a. Regulacja pionowa armatury sieci infrastruktury</i>		
33	KNNR 6 1305/01	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych o objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m3 Nr ST: D.03.02.01a Zasuwy wodociągowe - 12 szt. ; 12*0,1 Studnie ks 8 szt. ; 8*0,1 Wpust uliczny - 1 szt. ; 1*0,1	m3 m3 m3	1,2 0,8 0,1
		razem	m3	2,1
		<i>D.03.02.01. Rury osłonowe dwudzielne lub rezerwowe.</i>		
34	KNNR 1 0305/01	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II Nr ST: D-03.02.01 Odkopanie przewodów przed założeniem rur osłonowych (śr. gł. 0,7 m) ; 0,45 * 9	m3	4,1
		razem	m3	4,1
35	KNNR 1 0317/01	Zasypanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii I-III z przetrzutem na odległość do 3m i zagęszczeniem Nr ST: D-03.02.01 4,1 * 0,7	m3	2,9
		razem	m3	2,9
36	KNNR 1 0504/01	Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii I-II leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu Nr ST: D-03.02.01 4,1-2,9	m3	1,2
		razem	m3	1,2

Przedmiar

Przebudowa części drogi gminnej nr 105627B ul. Mickiewicza w Wiźnie od km 0+001,5 do km 0+227,0, dz. nr 1216.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
37	KNNR 5 0705/01	Założenie rur osłonowych dwudzielnych o śr. 110 mm na istniejące przewody telekomunikacyjne. Nr ST: D-03.02.01	m	9
		<i>D.03.02.01. Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm</i>		
38	KNNR 1 0210/03	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV Nr ST: D-03.02.01	m3	12,6
		(1,4 + 2,8) * 0,5 * 1,5 * 4	m3	12,6
		razem	m3	12,6
39	KNNR 1 0214/05	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijkami Nr ST: D-03.02.01	m3	8,8
		12,6 * 0,7	m3	8,8
		razem	m3	8,8
40	KNNR 1 0504/02	Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu Nr ST: D-03.02.01	m3	3,8
		12,6-8,8	m3	3,8
		razem	m3	3,8
41	KNNR 4 1308/03	Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone na wcisk Nr ST: D-03.02.01	m	4
		<i>D.03.02.01.41. Wykonanie studzienek ściekowych krawężnikowych.</i>		
42	KNNR 1 0210/03	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV Nr ST: D-03.02.01	m3	41,2
		(2,3 + 13,2) * 0,5 * 2,66 * 2	m3	41,2
		razem	m3	41,2
43	KNNR 1 0214/05	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijkami Nr ST: D-03.02.01	m3	28,8
		41,2* 0,7	m3	28,8
		razem	m3	28,8
44	KNNR 1 0504/02	Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu Nr ST: D-03.02.01	m3	12,4
		41,2-28,8	m3	12,4
		razem	m3	12,4
45	KSNR 4 1417/02	Studzienki ściekowe krawężnikowe. z gotowych elementów uliczne betonowe śr.500mm z osadnikiem bez syfonu Nr ST: D-03.02.01	kpl	2
		4 D.04.00.00. PODBUDOWY Kod CPV: 45233300-2		
		<i>D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 10 cm</i>		
46	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI Nr ST: D-04.01.01	m2	200,1
		Przed wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża ; 200,1	m2	200,1
		razem	m2	200,1
		<i>D.04.02.02. Warstwa mrozoochronna gr. warstwy 22 cm</i>		
47	KNNR 6 0112/02	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszkanki niezwiązanej o CBR>=25%, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 22cm (poz. podstawowa - interpolacja za 3 cm) Nr ST: D-04.02.02	m2	180
		Ul. Mickiewicza na początku i końcu opracowania ; 108+72	m2	20,1
		Dodatek pod krawężniki ; (43+24)*0,3	m2	200,1
		razem	m2	200,1
		<i>D.04.03.01.12. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie</i>		
48	KNNR 6 1005/04	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej Nr ST: D-04.03.01	m2	180
		Podbudowa z kruszywa ; 180	m2	200,1
		Warstwa mrozoochronna ; 200,1	m2	200,1
		Ulepszone podłoże ; 200,1	m2	200,1
		razem	m2	580,2

Przedmiar

Przebudowa części drogi gminnej nr 105627B ul. Mickiewicza w Wiźnie od km 0+001,5 do km 0+227,0, dz. nr 1216.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
49	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu Nr ST: D-04.03.01 Przed ułożeniem warstwy ścieralnej ; 1355	m2	1.355
		razem	m2	1.355
		<i>D.04.03.01.22. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową</i>		
50	KNNR 6 1005/07	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową średniorozpadową w ilości 0,6-0,8 kg/m2 Nr ST: D-04.03.01 Podbudowa z kruszywa łamanego ; 180	m2	180
		razem	m2	180
51	KNNR 6 1005/07	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3-0,5 kg/m2 Nr ST: D-04.03.01 Przed ułożeniem warstwy ścieralnej ; 1355	m2	1.355
		razem	m2	1.355
		<i>D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.</i>		
52	KNNR 6 0113/03	Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 22cm (poz. podstawowa - interpolacja za 3 cm) Nr ST: D-04.04.02 Ul. Mickiewicza na początku i końcu opracowania ; 108+72	m2	180
		razem	m2	180
		<i>D.04.05.01. Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem</i>		
53	KNNR 6 0109/02	Wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem o C 1,5/2,0, wg SST grubości 24cm Nr ST: D-04.05.01 Ul. Mickiewicza na początku i końcu opracowania ; 108+72 Dodatek pod krawężniki ; (43+24)*0,3	m2 m2	180 20,1
		razem	m2	200,1
		<i>D.04.08.01.11. Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi</i>		
54	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym sposobem mechanicznym Nr ST: D-04.08.01 Wyrównanie średniej grubości 6 cm ; 1173*0,06*2,5 Korekta 5% ze względu na nierówności lokalne 176*0,05	t t	176 8,8
		razem	t	184,8
55	KSNR 6 0108/05 (dopłata 22x)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną - dodatek za dalszy 1km przewozu ponad 5km Nr ST: D-04.08.01 Dowóz z odl. 27 km ; 184,8	t	184,8
		razem	t	184,8
		5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233200-1		
		<i>D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca, grubość w-wy 5 cm</i>		
56	KNNR 6 0308/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5cm Nr ST: D-05.03.05 Ul. Mickiewicza na początku i końcu opracowania ; 108+72	m2	180
		razem	m2	180
57	KNNR 6 0308/07 (dopłata 22x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km Nr ST: D-05.03.05 Dowóz z odległości 27 km ; 180*0,1244	t	22,4
		razem	t	22,4
		<i>D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, grubość w-wy 4 cm</i>		
58	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm Nr ST: D-05.03.05	m2	1.355
59	KNNR 6 0309/07 (dopłata 22x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km Nr ST: D-05.03.05 Dowóz z odległości 27 km ; 1355*0,102	t	138,2
		razem	t	138,2
		<i>D.05.03.11. Wykonanie frezowania powierzchniowego nawierzchni asfaltowych na zimno.</i>		

Przedmiar

Przebudowa części drogi gminnej nr 105627B ul. Mickiewicza w Wiźnie od km 0+001,5 do km 0+227,0, dz. nr 1216.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
60	Kalkulacja indywid.	Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni średniej gr. 2 cm z mas mineralno-bitumicznych Nr ST: D-05.03.11	m2	1.129
61	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody Nr ST: D-05.03.11	m3	22,6
		1129 * 0,02	m3	22,6
		razem	m3	22,6
62	KNR 4-04 1103/04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km Nr ST: D-05.03.11	m3	22,6
63	KNR 4-04 1103/05 (dopłata 4x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Nr ST: D-05.03.11	m3	22,6
		Odwóz na odległość 5 km ; 22,6	m3	22,6
		razem	m3	22,6
7 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV: 45233290-8				
		<i>D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - linie ciągłe</i>		
64	KNNR 6 0705/02	Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie Nr ST: D-07.01.01	m2	1,2
		P - 4 : 5 mb ; 5 * 0,24	m2	1,2
		razem	m2	1,2
		<i>D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - linie na skrzyżowaniach i przejściach</i>		
65	KNNR 6 0705/06	Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie Nr ST: D-07.01.01	m2	11
		P - 10 : 22 m2 ; 22*0,5	m2	1,1
		P - 14 : 3 mb ; 3*0,375	m2	1,1
		razem	m2	12,1
8 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC Kod CPV: 45233200-1				
		<i>D.08.01.01. Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem</i>		
66	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-08.01.01	m	291
67	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-08.01.01	m	170
		<i>D.08.02.02. Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm</i>		
68	KNNR 6 0101/01	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI Nr ST: D-08.02.02	m2	195
69	KNNR 6 0112/06	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR grub. 15 cm Nr ST: D-08.02.02	m2	195
70	KNNR 6 0502/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem Nr ST: D-08.02.02	m2	195
		<i>D.08.03.01. Ustawienie obrzeży betonowych</i>		
71	KNNR 6 0404/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Nr ST: D-08.03.01	m	222
10 D.10.00.00. INNE ROBOTY Kod CPV: 45233200-1				
		<i>D.10.07.01. Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z elementów betonowych</i>		
72	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI Nr ST: D-10.07.01	m2	200
73	KNNR 6 0113/03	Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 22cm (poz. podstawowa - interpolacja za 3 cm) Nr ST: D-10.07.01	m2	200

Przedmiar

Przebudowa części drogi gminnej nr 105627B ul. Mickiewicza w Wiźnie od km 0+001,5 do km 0+227,0, dz. nr 1216.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
74	KNR 2-31u1 0600/03	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm Nr ST: D-10.07.01	m2	200
75	KNNR 6 0404/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Nr ST: D-10.07.01	m	187
		Obramowanie zjazdów ; 187	m	187
		razem	m	187