

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
1	TZKNBK IV /544	Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1 i więcej ceg.na zapr. cementowej	m3	2
2	KNR 4-01 0348/11	Rozebranie ścianki z pustaków typu 'Alfa' na zaprawie cementowej	m2	10
3	KNR 0-19 0928/04	Demontaż okien o pow. ponad 1.0 m2 do R=0,5	m2	6,483
4	KNR 0-19 0928/12	Demontaż drzwi do R=0,5	m2	4
		<b>Roboty murowe</b>		
5	KNR AT-44 0301/01	Nadproża KONBET typu "L"	m belki	15
6	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3	2
7	KNR 9-07 0208/01	Kominy wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych z izolacją o śr. przewodu 16-20 cm i dł. 4 m	kpl.	2
8	KNR 2-02 0262/03	Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem	m3	2,25
9	KNR 2-02 0107/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm( ściany szczytowe i kolankowe)	m2	18
		<b>Więźba dachowa</b>		
10	KNR 2-02 0406/02	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drev.	0,43
11	KNR 2-02 0408/05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3	1,671
12	KNR 19-01 0412/08	Więźby dachowe proste - jętki o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2	m	30
13	KNR AT-09 0201/01	Warstwy konstrukcyjne budowlane - wiatroizolacja	m2	93
14	NNRNKB 202 0420/03	(z.II) Łacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m2	93
15	NNRNKB 202 0421/02	(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m	29,35
16	NNRNKB 202 0541/02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	15
17	KNR-W 2-02 0508/02	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm	m2	93
18	KNR K-05 0406/02	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.	1
19	KNR AT-09 0104/01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory	m	10
20	KNR AT-09 0104/02	Akcesoria do pokryć dachowych - wywietrzniki pod gąsiory	m	10
21	KNR-W 2-02 0512/02	Pokrycie dachów blachą - gąsiory trójkątne	m	10
22	KNR 2-02 0508/03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m	20
23	NNRNKB 202 0550/08	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej - kolanka o śr. 125 mm	szt.	12
24	KNR 2-02 0510/02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej	m	16
25	KNR-W 4-01 0604/02	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej grub.25 cm istniejących stropów(ocieplenie stropu nad pomieszczeniami na sucho)	m2	55,07
26	KNR AT-09 0201/01	Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja	m2	55,07
		<b>Tynki i okładziny</b>		
27	KNR 2-02 0801/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2	157,5
28	KNR-W 2-02 2702/01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	85
29	KNR AT-22 0102/05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.	5
30	KNR-W 2-02 1510/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2	245
		<b>Posadzki</b>		

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
31	KNR AT-22 0101/01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okła- dzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podło- ża	m2	28,34
32	KNR AT-22 0101/02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okła- dzin ściennych - jednokrotne gruntowanie pod- łoża pod kleje cementowe	m2	28,34
33	KNR AT-22 0101/04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okła- dzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm	m2	28,34
34	KNR AT-22 0101/05 (dopłata 2x)	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okła- dzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 2 mm	m2	28,34
35	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	6
36	KNR-W 2-02 0606/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2	60
37	KNR 2-02 0609/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	60
38	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro	m2	60
39	KNR AT-22 0201/05	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucz- nych o regularnych kształtach na zaprawie kle- jowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm	m2	28,34
40	NNRNKB 202 2805/05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamion- kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze- niach o pow.do 10 m2	m2	55,07
41	KNR-W 2-021122-05	Posadzki - cokół	m	40
		<b>Stolarka</b>		
42	KNR-W 2-02 1024/01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone	m2	4,1
43	KNR-W 2-02 1040/01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe- zewnętrzne (ciepły profil)	m2	3,15
44	KNR 0-19 0929/04	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2	m2	13,836
		<b>Elewacja</b>		
45	KNR 0-23 2613/08	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	150
46	KNR-W 2-01 0706/01	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych długości do 3 m w gruncie kat. III	m3	21,6
47	KNR AT-31 0201/03	Ocieplenie w systemie ; płyty styropianowe gr. 10 cm na ścianach - ściany fundamentowe	m2	36
48	KNR-W 2-02 0606/03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - kanałów, rowów itp.	m2	36
49	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	33
50	KNR 0-11 0320/01	Opaska wokół budynku z wypełnieniem kruszywem frakcjonowanym	m2	31,5
51	KNR 0-11 0322/04	Podjazd dla niepełnosprawnych z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 120 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kilka spadków R=1.2	m2	9,5
52	KNR 0-23 2613/09	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - - zamocowanie listwy cokołowej	m	33,83
53	KNR 0-23 2615/01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami z wełny mineralnej - - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m2	142,89
54	KNR-W 2-02 2605/03	Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - dodatek za montaż listew	m	72
55	KNR-W 2-02 2605/04	Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - dodatek za montaż narożników	m	55
56	KNR 0-18 2614/01	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka	m2	24,048
57	KNR 0-18 2614/02	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe	m	55
58	KNR 0-330118-08ana logia	Montaż profili elewacyjnych - parapety typu FA	m	9,79
59	KNR-W 5-08 0307/02	Montaż łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	6
60	KNR 2-25 0627/03	Oprawy oświetleniowe typu LED na podłożu betonowym - budowa	kpl.	6