

Przedmiar

ul. Obrońców Wizny w Wiźnie, gm. Wizna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1		Roboty pomiarowe	kpl	1
2	5.4.002 / KNNR-W 10 2519-01	Mechaniczne oczyszczanie istniejących rowów	m2	802
3	KNNR 1 0503/05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III - pod humusowanie z obsianiem skarp i darniowanie Nr ST: D-02.03.01	m2	400
4	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Nr ST: D-04.01.01	m2	3.480
		580,00*6,00	m2	3.480
		razem	m2	3.480
5	KNNR 2-31 0202/07	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni z mieszanki kruszyw łamanego 30% / żwirowego 70% rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D-04.04.01	m2	3.480
		580*6	m2	3.480
		razem	m2	3.480
6	KNNR 2-31 0202/07	Górna warstwa jezdni o nawierzchni mieszanki kruszyw łamanego 30% / żwirowego 70% rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	2.900
		580,00*5,00	m2	2.900
		razem	m2	2.900
7	12.2.011 / KSNR 6 0202-07	Nawierzchnie żwirowe, zjazdów indywidualnych gr. 20 cm z kruszywa	m2	600
8	KNNR-W 2-01 0229/07	Zagęszczenie walcami samojezdnymi wibracyjnymi 5t nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-II	m3	638
		3480,00*0,1+2900,00*0,1	m3	638
		razem	m3	638
9		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1