

Przedmiar

Przebudowa części drogi gminnej wewnętrznej ul. Szkolnej w Wiźnie, działka nr 1356 od km 0+008,5 do km 0+067,33

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45110000-1		
		<i>D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg</i>		
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Nr ST: D-01.01.01 km 0+000 - 0+067,33 ; 0,06733	km	0,07
		razem	km	0,07
		<i>D.01.02.01. Karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm</i>		
2	KNNR 1 0101/03	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35cm Nr ST: D-01.02.01	szt	4
3	KNNR 1 0107/01	Wywożenie dłużyc na odległość 2km Nr ST: D-01.02.01 4 * 0,24	mp	1
		razem	mp	1
4	KNNR 1 0107/02	Wywożenie karpiny na odległość 2km Nr ST: D-01.02.01 4 * 0,17	mp	0,7
		razem	mp	0,7
5	KNNR 1 0107/03	Wywożenie gałęzi na odległość 2km Nr ST: D-01.02.01 4 * 0,42	mp	1,7
		razem	mp	1,7
6	KNNR 1 0113/01	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm Nr ST: D-01.02.02 Zał nr 5 ; 113	m2	113
		razem	m2	113
7	KNNR 1 0206/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km Nr ST: D-01.02.02 Odwóz humusu grub. 15 cm ; 113*0,15	m3	17
		razem	m3	17
8	KNNR 1 0208/02 (dopłata 4x)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej Nr ST: D-01.02.02 Odwóz na odległość 5 km ; 17	m3	17
		razem	m3	17
		<i>D.01.02.04. Rozbranie ogrodzeń</i>		
9	Kalkulacja indywid.	Korekta istniejącej bramy wjazdowej na teren szkoły. Nr ST: D-01.02.04	szt.	1
		<i>D.01.02.04. Rozebranie chodników z płyt betonowych</i>		
10	KNNR 6 0805/05	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej Nr ST: D-01.02.04	m2	2
11	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku gruzu koparko-ladowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody Nr ST: D-01.02.04 Powierzchnia nawierzchni gr. 5 cm ; 2*0,05	m3	0,1
		razem	m3	0,1
12	KNR 4-04 1103/04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - transport gruzu samochodem samowyladowczym na odległość 1km Nr ST: D-01.02.04	m3	0,1
13	KNR 4-04 1103/05 (dopłata 4x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Nr ST: D-01.02.04 Odwóz na odległość 5 km ; 0,1	m3	0,1
		razem	m3	0,1

Przedmiar

Przebudowa części drogi gminnej wewnętrznej ul. Szkolnej w Wiźnie, działka nr 1356 od km 0+008,5 do km 0+067,33

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<i>D.01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych</i>		
14	KNNR 6 0806/02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-01.02.04	m	18
15	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odległość 1km samochodem ciężarowym skrzyniowym Nr ST: D-01.02.04		
		18 * 0,15 * 0,3	m3	0,8
		razem	m3	0,8
16	KNR 4-04 1101/05 (dopłata 4x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające (dla transportu pojazdami samochodowymi) na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem ciężarowym skrzyniowym Nr ST: D-01.02.04		
		Odwóz na odległość 5 km ; 0,8	m3	0,8
		razem	m3	0,8
		<i>D.01.02.04. Rozebranie studni z rur betonowych</i>		
17	KNR 2-31 0816/03	Rozebranie studni z kręgów betonowych Nr ST: D-01.02.04	m	3
18	KNR 2-31 1507/03	Transport materiałów sztucznych z ładunkiem i wyładunkiem mechanicznym masa ładunku od 200 do 1000kg - samochodem o ładowności ponad 5 do 10t Nr ST: D-01.02.04		
		5 szt. kręgów o wysokości 0,6 m ; 5*0,405	t	2
		razem	t	2
19	KNR 2-31 1508/02 (dopłata 4x)	Nakłady uzupełniające do tablicy 1507 na transport materiałów sztucznych na dalsze 0,5km ponad 0,5km samochodem skrzyniowym o ładowności ponad 5 do 10t Nr ST: D-01.02.04		
		Odwóz na odległość 5 km ; 2,0	t	2
		razem	t	2
		2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0		
		<i>D.02.01.01. Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-V</i>		
20	KNNR 1 0213/02	Wykopy w gruncie kategorii IV wykonywane spycharkami Nr ST: D-02.01.01		
		Zużycie na miejscu - Zał. nr 4 ; 8	m3	8
		razem	m3	8
21	KNNR 1 0202/08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km Nr ST: D-02.01.01		
		Odkład - Zał. nr 4 ; 205	m3	205
		razem	m3	205
22	KNNR 1 0208/02 (dopłata 4x)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej Nr ST: D-02.03.01		
		Odwóz na odległość 5 km ; 205	m3	205
		razem	m3	205
		<i>D.02.03.01. Wkowanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu</i>		
23	KNR 2-01 0235/02	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kat.III-IV Nr ST: D-02.03.01		
		Roboty poprzeczne ; 8	m3	8
		razem	m3	8
24	KNR 2-01 0237/04	Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV walcami samojezdnymi statycznymi 4-6t Nr ST: D-02.03.01	m3	8
25	KNNR 6 1308/03	Transport wody na odległość do 1km beczkowszem o pojemności do 3000dm3, napelnianym z wodociągu Nr ST: D-02.03.01		
		8 * 0,03	m3	0,2
		razem	m3	0,2

Przedmiar

Przebudowa części drogi gminnej wewnętrznej ul. Szkolnej w Wiźnie, działka nr 1356 od km 0+008,5 do km 0+067,33

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
26	KNNR 1 0503/05	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III Nr ST: D-02.03.01		
		Plantowanie pasa drogowego poza nawierzchnią ; 92	m2	92
		razem	m2	92
		3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV: 45230000-8		
		<i>D.03.02.01a. Regulacja pionowa armatury wodociągowej</i>		
27	KNNR 6 1305/01	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych o objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m3 Nr ST: D.03.02.01a		
		2 szt. ; 2*0,1	m3	0,2
		razem	m3	0,2
		<i>D.03.02.01a. Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych</i>		
28	KNNR 6 1305/01	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych o objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m3 Nr ST: D.03.02.01a		
		1 szt. ; 1*0,1	m3	0,1
		razem	m3	0,1
		<i>D.03.02.01. Rury osłonowe dwudzielne.</i>		
29	KNNR 1 0305/01	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II Nr ST: D-03.02.01		
		Odkopanie przewodów przed założeniem rur osłonowych (śr. gł. 0,7 m) ; 0,45 * 57	m3	25,7
		razem	m3	25,7
30	KNNR 1 0317/01	Zasypanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii I-III z przetrzutem na odległość do 3m i zagęszczeniem Nr ST: D-03.02.01		
		25,7 * 0,7	m3	18
		razem	m3	18
31	KNNR 1 0504/01	Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii I-II leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu Nr ST: D-03.02.01		
		25,7-18,0	m3	7,7
		razem	m3	7,7
32	KNNR 5 0705/01	Założenie rur osłonowych dwudzielnych o śr. 110 mm na istniejące przewody telekomunikacyjne. Nr ST: D-03.02.01		
			m	57
		4 D.04.00.00. PODBUDOWY Kod CPV: 45233300-2		
		<i>D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 10 cm</i>		
33	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI Nr ST: D-04.01.01		
		Przed wykonaniem warstwy mrozoochronnej ; 260,4	m2	260,4
		razem	m2	260,4
		<i>D.04.02.02. Warstwa mrozoochronna gr. warstwy 22 cm</i>		
34	KNNR 6 0112/02	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej o CBR>=25%, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 22cm (poz. podstawowa - interpolacja za 3 cm) Nr ST: D-04.02.02		
		Ul. Szkolna ; 225	m2	225
		Dodatek pod krawężniki ; 2*59*0,3	m2	35,4
		razem	m2	260,4
		<i>D.04.03.01.12. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie</i>		
35	KNNR 6 1005/04	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej Nr ST: D-04.03.01		
		Podbudowa z kruszywa ; 225	m2	225
		Warstwa mrozoochronna ; 260,4	m2	260,4
		Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem ; 260,4	m2	260,4
		razem	m2	745,8
		<i>D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.</i>		
36	KNNR 6 0113/03	Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 22cm (poz. podstawowa - interpolacja za 3 cm) Nr ST: D-04.04.02		
		Ul. Szkolna ; 225	m2	225

Przedmiar

Przebudowa części drogi gminnej wewnętrznej ul. Szkolnej w Wiźnie, działka nr 1356 od km 0+008,5 do km 0+067,33

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	225
		<i>D.04.05.01. Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem</i>		
37	KNNR 6 0109/02	Wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem o C 1,5/2,0, wg SST grubości 24cm Nr ST: D-04.05.01		
		Ul. Szkolna ; 225	m2	225
		Dodatek pod krawężniki ; 2*59*0,3	m2	35,4
		razem	m2	260,4
		5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233200-1		
		<i>D.05.03.23. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm</i>		
38	KNR 2-31ul 0400/03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm Nr ST: D-05.03.23		
		Ul. Szkolna ; 225	m2	225
		razem	m2	225
		7 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV: 45233290-8		
		<i>D.07.02.01.41. Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych</i>		
39	KNNR 6 0702/01	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych Nr ST: D-07.02.01		
		Znaki projektowane ; 4	szt	4
		razem	szt	4
		<i>D.07.02.01.44. Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków</i>		
40	KNNR 6 0702/05	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 Nr ST: D-07.02.01		
		Znaki projektowane ; 4	szt	4
		razem	szt	4
		8 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC Kod CPV: 45233200-1		
		<i>D.08.01.01. Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem</i>		
41	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-08.01.01	m	40
42	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-08.01.01	m	90