

## Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 537 obręb Stare Bożejewo

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
*		D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	---	
1			- koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w specyfikacji technicznej D.00.00.00	x	x
2			- wykonanie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	x	x
*	45100000-8	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	---	
*	45111290-7	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz pomiar powykonawczy	---	
3			- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym oraz inwentaryzacja powykonawcza	km	0,04
*	45110000-1	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg		
4			- rozebranie nawierzchni z kamienia polnego wraz z podbudową	m <sup>2</sup>	183,00
5			- rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą	m	27,00
*	45111200-0	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	---	
*	45111200-0	D.02.01.01	Wykonanie wykopów	---	
6			- wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku na odległość do 10km na odkład lub nasyp	m <sup>3</sup>	91,00
*	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY	---	
*	45233300-2	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	---	
7			-profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>	203,00
*	45233300-2	D.04.02.02	Warstwa mrozochronna	---	
8			- wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej o CBR min. 25% gr. 22 cm	m <sup>2</sup>	195,00
*	45233300-2	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego	---	
9			- wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm	m <sup>2</sup>	174,00
*	45233300-2	D.04.05.01	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego	---	
10			- wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr. 24 cm	m <sup>2</sup>	195,00
*	45233220-7	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	---	
*	45233000-9	D.05.03.23	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej	---	
11			- wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej szarej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	174,00
*	45233220-7	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	---	
*	45233000-9	D.06.01.01	Umocnienie skarp brukowcem	---	
12			- wykonanie umocnienia pobocza brukowcem grub. 15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm	m <sup>2</sup>	8,00
*	45233300-2	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	---	
*	45233252-0	D.08.01.01	Krawężniki betonowe na ławie betonowej	---	
13			- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm z wykonaniem ławy z betonu C12/15	m	27,00
14			- ustawienie krawężników betonowych zaniżonych o wymiarach 15x22cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm z wykonaniem ławy z betonu C12/15	m	45,00