



Gmina Wizna  
pl. kpt. Władysława Raginisa 35  
18 – 430 Wizna

---

tel. fax 86 888 90 00 e-mail: [sekretariat@gminawizna.pl](mailto:sekretariat@gminawizna.pl) NIP: 718-207-90-56 REGON 450670002

Konto: HEXA BANK Spółdzielczy Oddział Wizna 22 8762 1019 0027 8672 2000 0020

---

Wizna, dn. 22.04.2022 r.

DI.271.3.3.2022

### Odpowiedź na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „**Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo wraz z przebudową i modernizacją dróg gminnych Nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu w Bronowie**” w formule zaprojektuj i wybuduj podzielonego na 2 części

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) przekazuję treść zapytań wraz z odpowiedziami:

#### Pytanie:

1. Jakie materiały Zamawiający ma na myśli pisząc że nowy pokład mostu ma być wykonany w technologii lekkiej? Czy należy go wykonać z materiałów drewnianych czy też zastosować materiały kompozytowe.

#### Odpowiedź:

1. Zgodnie z dołączoną do dokumentacji „Oceną stanu technicznego mostu na rzece Narwi, zlokalizowanego w miejscowości Bronowo” sugerowane jest zastosowanie materiałów kompozytowych.

#### Pytanie:

2. Czy należy zabezpieczyć antykorozyjnie całą konstrukcję mostu, czy wykonać to bez skrajnych przęseł, które musiały być niedawno malowane.

#### Odpowiedź:

2. Zabezpieczenia antykorozyjnego należy dokonać na całej konstrukcji stalowej mostu.

#### Pytanie:

3. Na jaki kolor należy pomalować konstrukcję stalową?

#### Odpowiedź:

3. Neutralny – tzn np. zieleni.

#### Pytanie:

4. Na czym ma polegać modernizacja skrzydeł i ścian zapleczych.

#### Odpowiedź:

4. Opis zawarty w dokumencie „Ocena stanu technicznego mostu na rzece Narwi, zlokalizowanego w miejscowości Bronowo”.

#### Pytanie:

5. Czy do wyceny należy ująć wymianę barier na dojazdach do mostu.

#### Odpowiedź:

5. Na obecnym etapie nie ma takiej konieczności.

**Pytanie:**

6. Czy przewidziane są roboty związane z umocnieniem stożków przy moście, oraz skarp koryta rzeki.

**Odpowiedź:**

6. Nie stwierdzono takiej konieczności na tym etapie.

Dokument został wygenerowany elektronicznie i opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Wójt Gminy Wizna

Mariusz Soliwoda