

Temat:	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA PL. KPT. WŁADYSŁAWA RAGINISA Z UL. CMENTARNĄ ORAZ REMONT NAWIERZCHNI UL. CMENTARNEJ	
Branża:	DROGOWA	
Wykonawca:	NPI DAMIAN MIELNIK UL. TEATRALNA 4/1 11-600 WĘGORZEWO	
Inwestor:	GMINA WIZNA PL. KPT. WŁADYSŁAWA RAGINISA 35 18-430 WIZNA	
Nazwa opracowania:	KOSZTORYS OFERTOWY	
Wartość oferty netto [PLN]		.....
Podatek VAT.....% [PLN]		.....
Razem cena ofertowa brutto [PLN]		.....

Słownie złotych: .....

.....

.....  
Data

.....  
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA PL. KPT. WŁADYSŁAWA RAGINISA Z UL. CMENTARNĄ ORAZ REMONT NAWIERZCHNI UL. CMENTARNEJ							
KOSZTORYS OFERTOWY							
Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka		Cena jed.	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
		D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
1			- koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w specyfikacji technicznej D.00.00.00	x	x		
2			- wykonanie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	x	x		
	45100000-8	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz pomiar powykonawczy				
3			- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym oraz inwentaryzacja powykonawcza	km	0,16		
		D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg				
4			- rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej (19+7)	m <sup>2</sup>	26,00		
5			- rozebranie nawierzchni jezdni z kostki betonowej (miejsca napraw nawierzchni w obrębie studzienek wodociągowych)	m <sup>2</sup>	10,00		
6			- rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą	m	40,00		
7			- przestawienie słupków do znaków drogowych wraz z tarczami znaków	szt.	3,00		
	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY				
		D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
8			- wykonanie korytowania pod konstrukcję nawierzchni drogi o średniej głębokości 40cm	m <sup>2</sup>	19,00		
9			-profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (19+7+10)	m <sup>2</sup>	36,00		
		D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego				
10			- wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm	m <sup>2</sup>	19,00		
11			- wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	7,00		
	45233220-7	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE				
		D.05.03.00	Nawierzchnie z betonu asfaltowego				
12			- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W grubości 5cm (19+10)	m <sup>2</sup>	29,00		
13			- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grubości 4cm (987+19+10)	m <sup>2</sup>	1 016,00		
		D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno				
14			- wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 3 cm	m <sup>2</sup>	987,00		
		D.05.03.23	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej				
15			- wykonanie regulacji wysokościowej istniejącego chodnika z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	60,00		
	45233290-8	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
		D.07.01.01	Oznakowanie poziome				
16			- wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbą akrylową białą z elementami odbłaskowymi	m <sup>2</sup>	35,50		
	45233300-2	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC				
		D.08.01.01	Krawężniki betonowe na ławie betonowej				
17			- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm z wykonaniem ławy z betonu C12/15	m	33,00		
18			- ustawienie krawężników betonowych zaniżonych o wymiarach 15x22cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm z wykonaniem ławy z betonu C12/15	m	8,00		
		D.08.02.01	Chodniki z płyt betonowych				
19			- wykonanie nawierzchni chodników z płyt betonowych ostrzegawczych w kolorze żółtym (o fakturze z wypustkami) o wymiarach 40x40x5cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm, spoiny wypełnione piaskiem (2 rzędy na szerokości przejścia dla pieszych)	m <sup>2</sup>	7,00		

	44100000-1	D.10.00.00	INNE ROBOTY				
		D.10.01.05	Regulacja pionowa studni i zaworów				
20			- regulacja pionowa kratek ściekowych - nadbudowa wykonana betonem	szt.	3,00		
21			- regulacja pionowa studzienek rewizyjnych - nadbudowa wykonana betonem	szt.	8,00		
22			- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - nadbudowa wykonana betonem	szt.	6,00		

RAZEM	
PODATEK VAT 23%	
CENA OFERTOWA (brutto)	

słownie złotych:

.....

.....