

## Przedmiar robót

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
1	TZKNBK IV /544	Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1 i więcej ceg.na zapr. cementowej	m3	0
2	KNR 4-01 0348/11	Rozebranie ścianki z pustaków typu 'Alfa' na zaprawie cementowej	m2	0
3	KNR 0-19 0928/04	Demontaż okien o pow. ponad 1.0 m2 do R=0,5	m2	0
4	KNR 0-19 0928/12	Demontaż drzwi do R=0,5	m2	0
		<b>Roboty murowe</b>		
5	KNR AT-44 0301/01	Nadproża KONBET typu "L"	m	0
6	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3	0,216
7	KNR 9-07 0208/01	Kominy wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych z izolacją o śr. przewodu 16-20 cm i dł. 4 m	kpl.	0
8	KNR 2-02 0262/03	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem	m3	0
9	KNR 2-02 0107/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm( ściany szczytowe i kolankowe)	m2	0
		<b>Tynki i okładziny</b>		
10	KNR 2-02 2006/01	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych (suche tynki gipsowe) gr. 12.5 mm na zaprawie bez pasków montaż systemowy na kołki do ściany ze szczeliną powietrzną min 2 cm	m2	157,6
11	KNR-W 2-02 2702/01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	85
12	KNR-W 2-02 1510/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2	245
		<b>Posadzki</b>		
13	KNR AT-22 0101/01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	28,34
14	KNR AT-22 0101/02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	28,34
15	KNR AT-22 0101/04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm	m2	28,34
16	KNR AT-22 0101/05 dopłata 2x	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 2 mm	m2	28,34
17	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	0
18	KNR-W 2-02 0606/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2	0
19	KNR 2-02 0609/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	0
20	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro	m2	60

## Przedmiar robót

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
21	KNR AT-22 0201/05	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm	m2	28,34
22	NNRNKB 202 2805/05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	55,07
23		Posadzki - cokół	m	40
		<b>Stolarka</b>		
24	KNR-W 2-02 1024/01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone	m2	4,1
25	KNR-W 2-02 1040/01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe- zewnętrzne (ciepły profil)	m2	3,15
26	KNR 0-19 0929/04	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne rozdzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2	m2	13,836
		<b>Elewacja</b>		
27	KNR 0-23 2613/08	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	150
28	KNR-W 2-01 0706/01	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych długości do 3 m w gruncie kat. III	m3	0
29	KNR AT-31 0201/03	Ocieplenie w systemie ; płyty styropianowe gr. 10 cm na ścianach - ściany fundamentowe	m2	0
30	KNR-W 2-02 0606/03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - kanałów, rowów itp.	m2	0
31	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	33
32	KNR 0-11 0320/01	Opaska wokół budynku z wypełnieniem kruszywem frakcjonowanym	m2	31,5
33	KNR 0-11 0322/04	Podjazd dla niepełnosprawnych z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 120 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kilka spadków	m2	9,5
34	KNR 0-23 2613/09	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - - zamocowanie listwy cokołowej	m	33,83
35	KNR 0-23 2615/01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami z wełny mineralnej - - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m2	142,89
36	KNR-W 2-02 2605/03	Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - dodatek za montaż listew	m	72
37	KNR-W 2-02 2605/04	Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - dodatek za montaż narożników	m	55
38	KNR 0-18 2614/01	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka	m2	27,648
39	KNR 0-18 2614/02	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe	m	55
40		Montaż profili elewacyjnych - parapety typu FA	m	9,79
41		analogia KNNR 5 0410-02 Wentylatory ściennie - WENTYLATOR ŚCIENNY WYDAJNOŚĆ MAX 180m3/h	szt	1
42		Nawiewnik ścienny Fi80 z pogrzewem	szt	2
43	KNR 2-02 1209/04	Balustrady okienne proste z pochwytym stalowym malowane proszkowo w kolorze szarym	m	3,8
		<b>Elektryczne</b>		
44	KNR-W 5-10 0316/04	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii I-II	m3	8,4

## Przedmiar robót

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
45	KNR-W 5-10 0301/01	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	30
46	KNR-W 5-10 0101/01	Ręczne układanie kabli jednożyłowych na napięcie znamionowe poniżej 110kV o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego grubości powyżej 0,4-0,6mm	m	30
47	KNR-W 5-10 0317/04	Zasypywanie rowów wykonywanych mechanicznie dla kabli w gruncie kategorii I-II	m3	7,2
48	KNR-W 4-01r97 0209/03	Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 i grubości do 20cm	m2	0,05
49	KNR-W 5-10 0303/01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75mm w wykopie	m	3
50	KNR-W 5-08 0226/01	Przewody kabelkowe układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych o łącznym przekroju żył 4 mm2	m	3
51	KNR-W 5-08 0803/02	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4,0mm2 pod zaciski lub bolce	szt	3
52	KNR-W 5-08 0210/01	Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2	m	40
53	KNR-W 5-08 0303/05	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 i 85x105mm, o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 4,0mm2, bezśrubowo	szt	6
54	KNR-W 5-08 0512/02	Montaż w sufitach podwieszanych opraw LED	kpl	8
55	KNR-W 5-08 0404/01	Montaż skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją, przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt	1
56	KNR-W 5-08 0901/03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodów 3-fazowych - pomiar pierwszy	pomi ar	1
57	KNR-W 5-08 0309/04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych, 2-biegunowych przykręcanych z uzziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2	szt	6
58	KNR-W 5-08 0901/01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodów 1-fazowych - pomiar pierwszy	pomi ar	1
59	KNR-W 5-08 0901/02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodów 1-fazowych - dodatek za każdy następny pomiar	pomi ar	5
60	KNR-W 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomi ar	6
61	KNR-W 2-15 0230/05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl	1
62	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe szer. ok 60cm ściennie z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego	kpl	1
63	KNR-W 2-15 0229/04	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na ścianie	szt	1
64	KNR-W 2-15 0233/03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	1

## Przedmiar robót

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
65	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejść	2
66	KNR-W 2-15 0137/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
67	KNR-W 2-15 0116/01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	2
68	KNR-W 2-15 0116/06	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	1