

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 2-01 0108/01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych 0,0100	ha	0,01
			razem ha	0,01
2	KNR-W 2-01 0111/04	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem 100	m2	100
			razem m2	100
3	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Nr ST: D-04.01.01 2600*6,00	m2	15.600
			razem m2	15.600
4	5.1.002 / KNNR-W 10 2507-02	Remont przepustów o śr. 0,60 m z przyczółkami z darniny - wymiana żelbetowej rury przepustu (przyjęto kl. wytrzymałości II)	m	9
5	KNR 2-31 0202/07	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni z mieszanki kruszyw łamanego 30% / żwirowego 70% rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D-04.04.01 2600*6	m2	15.600
			razem m2	15.600
6	1.2.023 / KNR 2-31 0204-03	Górna warstwa jezdni o nawierzchni mieszanki kruszyw łamanego 30% / żwirowego 70% rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm 2600,00*5,00	m2	13.000
			razem m2	13.000
7	KNR-W 2-01 0229/07	Zagęszczenie walcami samojezdnymi wibracyjnymi 5t nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-II 15600*0,1+13000,00*0,1	m3	2.860
			razem m3	2.860