

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 2-01 0108/01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych 0,0900	ha	0,09
			razem ha	0,09
2	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Nr ST: D-04.01.01 1500*6,00	m2	9.000
			razem m2	9.000
3	KNR 2-31 0202/07	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni z mieszanki kruszyw łamanego 30% / żwirowego 70% rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D-04.04.01 1500*5	m2	7.500
			razem m2	7.500
4	1.2.023 / KNR 2-31 0204-03	Górna warstwa jezdni o nawierzchni mieszanki kruszyw łamanego 30% / żwirowego 70% rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm 1500*6,00	m2	9.000
			razem m2	9.000
5	KNR-W 2-01 0229/07	Zagęszczenie walcami samojezdnymi wibracyjnymi 5t nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-II 9000*0,1+7500*0,1	m3	1.650
			razem m3	1.650