

Przedmiar

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|--------------------------------------|--|----|-------|
| Remont nawierzchni gruntowo-żwirowej | | | | |
| 1 | KNR-W 2-01 0108/01 | Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych | | |
| | | 0,0500 | ha | 0,05 |
| | | razem | ha | 0,05 |
| 2 | KNR-W 2-01 0111/04 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem | | |
| | | 500 | m2 | 500 |
| | | razem | m2 | 500 |
| 3 | KNNR 6 0103/03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Nr ST: D-04.01.01 | | |
| | | 5900 | m2 | 5.900 |
| | | razem | m2 | 5.900 |
| 4 | 5.1.002 / KNNR-W 10 2507-02 | Remont przepustów o śr. 0,60 m z przyczółkami z darniny - wymiana żelbetowej rury przepustu (przyjęto kl. wytrzymałości II) | | |
| | | 21 | m | 21 |
| | | razem | m | 21 |
| 5 | KNR 2-31 0202/07 | Dolna warstwa jezdni o nawierzchni z mieszanki kruszyw łamanego 30% / żwirowego 70% rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D-04.04.01 | | |
| | | 5900 | m2 | 5.900 |
| | | razem | m2 | 5.900 |
| 6 | 1.2.023 / KNR 2-31 0204-03 | Górna warstwa jezdni o nawierzchni mieszanki kruszyw łamanego 30% / żwirowego 70% rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm | | |
| | | 5900 | m2 | 5.900 |
| | | razem | m2 | 5.900 |
| 7 | KNR-W 2-01 0229/07 | Zagęszczenie walcami samojezdnymi wibracyjnymi 5t nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-II | | |
| | | 5900*0,1+5900,00*0,1 | m3 | 1.180 |
| | | razem | m3 | 1.180 |
| Remont nawierzchni z kostki brukowej | | | | |
| 8 | 9.3.2.002 / KSNR 6 1103-02 | Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej o wys. od 8 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem | | |
| | | 100 | m2 | 100 |
| | | razem | m2 | 100 |