

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Nr ST: D-04.01.01 280*6,00	m2	1.680
			razem m2	1.680
2	KNR 2-31 0202/07	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni z mieszanki kruszyw łamanego 30% / żwirowego 70% rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D-04.04.01 280*6	m2	1.680
			razem m2	1.680
3	1.2.023 / KNR 2-31 0204-03	Górna warstwa jezdni o nawierzchni mieszanki kruszyw łamanego 30% / żwirowego 70% rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm 280*6,00	m2	1.680
			razem m2	1.680
4	6.1.1.001 / KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości - zjazdu	m2	150
5	KNR 2-31 0202/07	Warstwa jezdni o nawierzchni z mieszanki kruszyw łamanego 30% / żwirowego 70% rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu ok. 10cm - zjazdu Nr ST: D-04.04.01 150	m2	150
			razem m2	150
6	KNR-W 2-01 0229/07	Zagęszczenie walcami samojezdnymi wibracyjnymi 5t nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-II 1680*0,1+1400,00*0,1	m3	308
			razem m3	308