

PRZEDMIAR ROBÓT					
Odtworzenie pokładu drewnianego po pożarze mostu nad rzeką Narew k/m Bronowo na działce geod. nr 446, 522/1 obręb Bronowo Łąki oraz 654/1 obręb Bronowo					
Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Razem
1	2	3	4	5	6
Rozebranie konstrukcji mostowych drewnianych.					
1	BCRD.7.1.1.004 KNR 2-33 0103-05	Rozebranie jezdni drewnianej mostu stalowego. Pokład dolny: 14,40m*0,10m*0,20m*21szt.=6,048m3 Pokład górny: 5,00m*0,05m*0,15m*67szt.=2,513m3 Belki poprzeczne: 5,60m*0,25m*0,25m*13szt.=4,550m3	m3	13,111	13,111
2	BCRD.7.1.1.005 KNR 2-33 0104-03	Rozebranie chodnika lub krawężnika mostu drewnianego. Pokład chodnika: 15,00*0,05m*0,15m*3szt*2=0,675m3 Belka przy poręczy: 14,40m*0,15m*0,10m*2szt.=0,432m3 Podkłady pod chonikiem: 0,70m*0,10m*0,10m*15szt.*2=0,210m3	m3	1,317	1,317
3	BCRD.7.1.1.007 KNR 2-33 0104-05	Rozebranie poręczy mostu drewnianego. Słupki poręczy: 1,60m*0,12m*0,12m*4szt.*2=0,184m3 Pochwyt: 15,00m*0,12m*0,12m*2szt.=0,432m3 Przecięgi: 15,00m*0,05m*0,10m*2szt.*2=0,300m3	m3	0,916	0,916
Pokład drewniany mostów.					
4	BCORD.2.005	Wykonanie nowego pomostu drewnianego wraz z balustradami na moście i skrzydełkach z drewna sosnowego lub świerkowego zaimpregnowanego. Pokład dolny: 14,40m*0,10m*0,20m*21szt.=6,048m3 Pokład górny: 5,00m*0,05m*0,15m*67szt.=2,513m3 Belki poprzeczne: 5,60m*0,25m*0,25m*13szt.=4,550m3 wraz z zabezpieczeniem górnej powierzchni papą. Pokład chodnika: 15,00*0,05m*0,15m*3szt*2=0,675m3 Belka przy poręczy: 14,40m*0,15m*0,10m*2szt.=0,432m3 Podkłady pod chonikiem: 0,70m*0,10m*0,10m*15szt.*2=0,210m3 Słupki poręczy: 1,60m*0,12m*0,12m*4szt.*2=0,184m3 Pochwyt: 15,00m*0,12m*0,12m*2szt.=0,432m3 Przecięgi: 15,00m*0,05m*0,10m*2szt.*2=0,300m3	m3	15,344	15,344
Oznakowanie pionowe.					
5	Analiza własna	Przymocowanie tarcz znaków żeglugowych o wymiarach 900x900mm z blachy ocynkowanej z podwójnie giętymi krawędziami, folia odblaskowa II gen. do poręczy drewnianych mostu. Znaki A.10 - szt. 4 Znaki C.2 "3,00m" - szt. 2 Znaki C.3 "10" - szt. 2 Znaki D-1a - szt. 2	szt.	10,00	10,00
Zabezpieczenie mostu do czasu wykonania naprawy.					
6	Analiza własna	Zabezpieczenie mostu do czasu wykonania naprawy po porzarze.	ryczałt		1,00

Sporządził: