

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Rurociągi i zawory	
1. KNNR 4 0405-0500 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach. Rurociągi o średnicy zewn. 22 mm Jednostka: m	24,5000
24,50	24,5000
2. KNNR 4 0405-0400 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach. Rurociągi o średnicy zewn. 18 mm Jednostka: m	31,4000
31,40	31,4000
3. KNNR 4 0405-0300 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach. Rurociągi o średnicy zewn. 15 mm Jednostka: m	68,1000
68,10	68,1000
4. KNNR 4 0410-0300 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o.. Szafka do rozdzielaczy typu SWP-3, SWN-3, o ilości obwodów 8-10 Jednostka: szt	1,0000
1	1,0000
5. KNNR 4 0411-0100 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych. Zawór o średnicy nom. 15 mm, zawór przelotowy prosty, mosiężne Jednostka: szt	15,0000
15	15,0000
6. KNR 2-15 0415-0105 Zawory do regulacji c.o.,grzejnikowe, śrubunki i kurki odpowietrzające. Zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną Dn=15mm Jednostka: szt	15,0000
15	15,0000
Dział nr 2. Grzejniki	
7. KNNR 4 0418-0700 Grzejniki stalowe płytowe. Grzejnik stalowy płytowy dwupłytowy o wys. 600-900, długość do 1600 mm Jednostka: szt	15,0000
15	15,0000
Dział nr 3. Piec gazowy	
8. KNR 2-15W 0315-0100 Piece, podgrzewacze i taborety gazowe. Piec gazowy wody przepływowej Jednostka: kpl	1,0000
1	1,0000

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 4. Izolacja z wełny	
9. KNR 2-04 0505-0800 Izolacje z wełny mineralnej w matach i płytach oraz luzem. Izolacje luzem pionowe o grubości ponad 50 mm. /wełna mineralna luzem gat.I/ Jednostka: m3	
	2,4500
2,45	2,4500