

| | | |
|----------------------------------|---|-------|
| Temat: | PRZEBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI KRAJOWEJ NR 64 NA DROGĘ WEWNĘTRZNĄ W MSC. STARE BOŻEJEWO | |
| Branża: | DROGOWA | |
| Wykonawca: | NPI DAMIAN MIELNIK UL. TEATRALNA 4/1 11-600 WĘGORZEWO | |
| Inwestor: | GMINA WIZNA PL. KPT. WŁADYSŁAWA RAGINISA 35 18-430 WIZNA | |
| Nazwa opracowania: | KOSZTORYS OFERTOWY | |
| Wartość oferty netto [PLN] | | |
| Podatek VAT.....% [PLN] | | |
| Razem cena ofertowa brutto [PLN] | | |

Słownie złotych:

.....

.....
Data

.....
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

**PRZEBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI KRAJOWEJ NR 64
NA DROGĘ WEWNĘTRZNĄ W MSC. STARE BOŻEJEWO**

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Kod pozycji | Numer SST | Nazwa i opis pozycji | Jednostka | | Cena jed. | Wartość |
|-----|-------------|------------|---|----------------|--------|-----------|---------|
| | | | | Nazwa | Ilość | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| * | | D.00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE | — | | | |
| 1 | | | - koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w specyfikacji technicznej D.00.00.00 | x | x | | |
| 2 | | | - wykonanie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu | x | x | | |
| * | 45100000-8 | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | — | | | |
| * | 45111290-7 | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz pomiar powykonawczy | — | | | |
| 3 | | | - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym oraz inwentaryzacja powykonawcza | km | 0,05 | | |
| * | 45110000-1 | D.01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg | — | | | |
| 4 | | | - rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego | m ² | 82,00 | | |
| 5 | | | - rozebranie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych | m ² | 82,00 | | |
| * | 45111200-0 | D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | — | | | |
| * | 45111200-0 | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów | — | | | |
| 6 | | | - wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku na odległość do 10km na odkład lub nasyp | m ³ | 235,00 | | |
| * | 45233300-2 | D.04.00.00 | PODBUDOWY | — | | | |
| * | 45233300-2 | D.04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | — | | | |
| 7 | | | -profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m ² | 330,00 | | |
| * | 45233300-2 | D.04.02.02 | Warstwa mrozochronna | — | | | |
| 8 | | | - wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej o CBR min. 25% gr. 22 cm | m ² | 286,00 | | |
| * | 45233300-2 | D.04.04.02 | Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego | — | | | |
| 9 | | | - wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm | m ² | 257,00 | | |
| 10 | | | - wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm | m ² | 92,00 | | |
| * | 45233300-2 | D.04.05.01 | Podłoże ulepszone z mieszanki związanej cementem | — | | | |
| 11 | | | - wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 gr. 24 cm | m ² | 286,00 | | |
| * | 45233220-7 | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE | — | | | |
| * | 45233000-9 | D.05.03.23 | Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej | — | | | |
| 12 | | | - wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej szarej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem | m ² | 257,00 | | |
| * | 45233300-2 | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC | — | | | |
| * | 45233252-0 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe na ławie betonowej | — | | | |
| 13 | | | - ustawienie krawężników betonowych zaniżonych o wymiarach 15x22cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm z wykonaniem ławy z betonu C12/15 | m | 126,00 | | |

RAZEM

PODATEK VAT 23%

CENA OFERTOWA (brutto)

słownie złotych:

.....

.....