

Przedmiar

Modernizacja nawierzchni części drogi gminnej nr 172031B (ul. Zastodolnej) w Wiźnie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1		Roboty pomiarowe	kpl	1
2	KNR-W 2-01 0108/01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych		
		0,010*1	ha	0,01
		razem	ha	0,01
3	KNR-W 2-01 0111/04	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem		
		100	m2	100
		razem	m2	100
4	KNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Nr ST: D-04.01.01		
		285*5	m2	1.425
		razem	m2	1.425
5	KNR 2-31 0202/07	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni z mieszanki kruszyw łamanego 30% / żwirowego 70% rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D-04.04.01		
		285*4,5	m2	1.282,5
		razem	m2	1.282,5
6	KNR 2-31 0202/07	Górna warstwa jezdni o nawierzchni mieszanki kruszyw łamanego 30% / żwirowego 70% rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm		
		285*4,5	m2	1.282,5
		razem	m2	1.282,5
7	KNR-W 2-01 0229/07	Zagęszczenie walcami samojezdnymi wibracyjnymi 5t nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-II		
		1282,50*0,1+1282,50*0,1	m3	256,5
		razem	m3	256,5
8		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1